

沈环大东审字〔2025〕13号

关于鸿蒙智行沈阳问界汽车交付结算中心 改造项目环境影响报告表的批复

辽宁中升捷通汽车销售服务有限公司：

你单位报送的《鸿蒙智行沈阳问界汽车交付结算中心改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、工程的主要建设内容

辽宁中升捷通汽车销售服务有限公司位于辽宁省沈阳市大东区东陵西路9号。项目为新建项目，占地面积5056.3平方米，建筑面积11064.12平方米，主要建设内容为汽车展厅、维修车间、喷烤漆房、打磨房、办公室、接待室等。项目以底漆、色漆、清漆、固化剂、稀释剂、腻子等为主要原辅料，通过焊接、打磨、调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗等工序，年销售新车960辆、车辆保养1200辆、车辆打磨喷漆730辆、车辆清洗2000辆。

项目总投资596万元，其中环保投资40万元。项目新增劳动定员55人，采用单班8小时工作制，年工作365天。

项目供电、供水、排水、供暖均依托市政设施。

项目在全面落实“报告表”和批复提出的各项环境污染防治措施后，我局原则同意你单位按照“报告表”所列的建设项目地点、性质、规模、布局进行项目建设。

二、项目建设主要环境影响

1. 大气环境影响

项目废气主要为打磨、焊接、调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗等工序产生的废气以及食堂油烟。

2. 水环境影响

项目运营期废水主要为机修车间保洁废水、食堂废水、洗车废水及生活污水等。

3. 声环境影响

项目噪声主要来自于举升机、钣金维修、喷枪等设备运行。

4. 固体废物影响

项目运营期固体废物主要为废汽油滤及废机油滤、废防冻液、废铅蓄电池、废机油、废机油桶、废空压机油、废空压机油桶、废油抹布/手套、废漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废清洗剂、洗车隔油池油泥、废磷酸铁锂电池、废旧零部件、焊接净化器滤芯、废轮胎、废空气滤、废砂纸、生活垃圾、厨余垃圾等。

三、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 落实大气污染防治措施

项目调漆工序在密闭调漆间内进行；喷漆、烤漆、喷枪清洗工序在密闭喷烤漆房内进行，上述废气经负压收集至“过滤棉+二级活性炭”吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放。颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求；苯系物、非甲烷总烃、总挥发有机物均执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表1和表2标准要求。

项目打磨工序在密闭打磨房内进行，废气经负压收集至各自“过滤棉”装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

焊接工序产生的废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。厂界处颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，车间外及厂界处苯系物、非甲烷总烃均执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3限值要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型单位标准要求。

2. 落实水污染防治措施

机修车间保洁废水、洗车废水、食堂废水经隔油沉淀池

处理后，与经化粪池后的生活污水一同通过市政管网排入沈阳市沈水湾污水处理厂集中处理。废水中 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮等均执行国家《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准要求，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 标准要求。

3. 落实噪声污染防治措施

项目通过采取选用低噪声设备，将产噪设备布置于封闭建筑内，再经建筑隔声和距离衰减后，项目东侧、南侧、西侧厂界昼间噪声值均执行 2 类标准要求，厂界北侧昼间噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准要求；敏感点处昼间噪声值执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

4. 落实固体废物污染防治措施

废汽油滤及废机油滤、废防冻液、废铅蓄电池、废机油、废机油桶、废空压机油、废空压机油桶、废油抹布/手套、废漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废清洗剂、洗车隔油池油泥等属于危险废物，收集后分类装于相应的专用容器内，分类分区暂存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

废磷酸铁锂电池、废旧零部件、焊接净化器滤芯、废轮胎、废空气滤、废砂纸等为一般工业固体废物，废磷酸铁锂电池在废电池存放库暂存后由电池厂家回收处理，其余一般工业固体废物分类分区暂存于按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设的一般工业固体废物暂存间内，按照一般工业固体废物处置。

生活垃圾由环卫部门统一清运处理，厨余垃圾交由专业公司统一清运。

5. 地下水

项目将废电池存放库、危险废物贮存点、喷烤漆房、油漆库、调漆间等所在区域划分为重点防渗区，将一般固废暂存间、其他汽修区域、化粪池、隔油沉淀池等所在区域划分为一般防渗区并按照相关标准采取防渗措施。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。

五、建设工程若使用道路及非道路移动机械等移动源不

得超过国家现行有效排放标准排放大气污染物；并符合我市机动车及非道路移动机械低排放区有关管理要求；按照环评及审批批复要求将移动源和固定源纳入竣工环境保护自主验收内容。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，规定程序实施竣工环境保护验收，竣工验收合格后方可投入使用。

七、“报告表”批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，需报我局重新审核。项目后续若实施改扩建，应符合园区规划和规划环评要求。

八、由沈阳市大东生态环境分局负责该项目的环境保护监督管理工作。请市生态环境综合行政执法队督促落实。

沈阳市生态环境局

2025 年 8 月 5 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队大东执法大队

经办人：刘剑南

共印 3 份