

沈环苏家屯审字〔2026〕3号

关于沈阳赫为科技有限公司铁路配件维修 项目环境影响报告表的批复

沈阳赫为科技有限公司：

你单位报送的《沈阳赫为科技有限公司铁路配件维修项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要内容

本项目为新建项目，位于沈阳市苏家屯区丁香街328-1号。项目主要内容：本项目占地面积3600m²，建设2条维修生产线，设置调漆室、喷漆室、烘干室、打磨间、原料区、成品区、休息室、危废贮存库、一般固废暂存区等，安装维修设备、环保设施等，对甲方委托的动车裙底板、铁路配件等进行维修。本项目投产后年维修动车裙底板7000件，铁路配件53100件。

项目总投资300万元，其中环保投资为18万元，本项目供水、供电、排水、办公区供暖依托市政设施，车间电供暖。

项目在全面落实“报告表”和批复提出的各项环境污染防治措施后，我局原则同意你单位按照“报告表”所列的建设项目地点、性质、规模、布局进行项目建设。

二、项目建设的主要环境影响

1. 大气环境影响

项目运营期废气主要为调漆、喷漆、烘干、补喷工序产生的喷涂废气，主要污染物为颗粒物、苯系物、TVOC、NMHC；焊接、打磨工序产生的废气，主要污染物为颗粒物；打腻子、危险废物贮存库产生的废气，主要污染物为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。

2. 水环境影响

项目运营期废水主要为员工生活污水、生产不用水。

3. 声环境影响

项目运营期噪声源主要为维修、喷漆设备、风机等运行时产生的噪声。

4. 固体废物影响

项目运营期固体废物主要为地面收尘灰、焊烟净化器收尘灰、废焊烟净化器滤芯、布袋除尘器收尘灰、废布袋、废砂纸、废焊条和焊渣、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭、废过滤介质、废漆渣、废一次性喷头及废喷枪、沾染油漆的废手套和生活垃圾。

三、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 落实大气污染防治措施

项目运营期喷漆工序采用油性漆，动车裙底板及铁路配件调漆、喷漆、烘干、补喷工序均设置于密闭空间（动车裙底板调漆过程于 1#调漆室内，喷涂过程于 1#喷漆室内，烘干过程于 1#烘干室内；铁路配件调漆过程于 2#调漆室内，喷涂过程于 2#喷漆室内，烘干过程于 2#烘干室内），动车裙底板喷涂废气经负压收集后经 1 套“干式过滤器+二级活性炭吸附装置(TA001)”处理后经 1 根 17m 高排气筒(DA001)有组织排放，铁路配件喷涂废气经负压收集后经 1 套“干式过滤器+二级活性炭吸附装置（TA002）”处理后经 1 根 17m 高排气筒（DA001）有组织排放；动车裙底板焊接废气经焊烟净化器处理后无组织排放；打磨工序在密闭打磨间内进行，产生的废气经密闭负压收集经布袋除尘器处理后经 1 根 17m 高排气筒（DA001）有组织排放；打腻子工序产生的少量挥发性有机物在车间内无组织排放；危险废物贮存库废气密闭收集引至“干式过滤器+二级活性炭吸附装置（TA002）”处理后经 1 根 17m 高排气筒（DA001）有组织排放。

根据“报告表”，DA001 有组织排放的 TVOC、非甲烷总烃、苯系物满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表 1 及表 2 标准要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求；车间外苯系物、非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表 3 标准要求；厂界处颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 表 2 标准要求, 苯系物、非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB21/3160-2019) 表 3 标准要求。

项目(包括施工期)所使用(包括协议和租用)柴油货运车辆和非道路移动机械要达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)等相关标准的要求, 并遵守低排放区要求; 建立车辆出入和非道路移动机械使用管理台账, 加强保养, 达标排放; 场所内使用的非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂号牌或机身明显处喷码。

2. 落实水污染防治措施

项目运营期生产不用水, 废水为员工生活污水, 经化粪池处理后由市政管网排入苏家屯污水处理厂处理。

根据“报告表”, 项目废水污染物排放满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008) 表 2 标准要求。

3. 落实噪声污染防治措施

项目运营期夜间不生产, 通过选用低噪声设备, 合理布局产噪设备, 再经基础减振、建筑隔声、距离衰减后, 根据“报告表”, 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

4. 落实固体废物污染防治措施

项目运营期产生的废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废活性炭、废过滤介质、废漆渣、废一次性喷头及废喷枪、沾染油漆的废手套均为危险废物，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设的危险废物贮存点，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

地面收尘灰、焊烟净化器收尘灰、废焊烟净化器滤芯、布袋除尘器收尘灰、废布袋、废砂纸、废焊条和焊渣等一般工业固体废物经相应容器收集后，暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的一般工业固体废物暂存区，按照一般工业固体废物处置；废布袋由厂家更换回收，厂内不暂存。

生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

你单位应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，落实主体责任，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，加强对固体废物贮存等环节的抑尘措施，严防高库容长期贮存。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行

环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

五、建设单位应履行生态环境保护主体责任，严格落实各项环境污染治理措施，依法申请排污许可证，未获许可不得无证排放污染物，如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，规定程序实施竣工环境保护验收，竣工验收合格后方可投入使用。

七、“报告表”批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，需报我局重新审核。项目后续若实施改扩建，应符合园区规划和规划环评要求。

八、由沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法

大队负责该项目的环境保护监督管理工作。

沈阳市生态环境局

2026 年 2 月 12 日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法大队

经办人：刘胜良

共印 3 份