

沈环审字〔2026〕67号

关于沈阳广帅金属表面处理有限公司、沈阳金辉卓越金属表面处理有限公司建设项目环境影响报告书的批复

沈阳广帅金属表面处理有限公司、沈阳金辉卓越金属表面处理有限公司：

你单位报送的《沈阳广帅金属表面处理有限公司、沈阳金辉卓越金属表面处理有限公司建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、沈阳广帅金属表面处理有限公司建设项目（以下简称“广帅项目”）为新建项目，位于辽中近海经济区沈阳近海表面精饰产业园，利用百岁产业园二期8号楼1层2车间新建2条镀银生产线、1条镀锡生产线、1条铝阳极氧化生产线及配套工程。项目达产后年产能分别为镀银配件30000平方米、镀锡配件20000平方米、铝阳极氧化配件10000平方米。

沈阳金辉卓越金属表面处理有限公司建设项目（以下简称“金辉卓越项目”）为新建项目，位于辽中近海经济区沈阳近海表面精饰产业园，利用百岁产业园二期5号楼1层2

车间新建 1 条镀锌生产线及配套工程。项目达产后年产能可为镀锌配件 25000 平方米。

项目在全面落实《报告书》及批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的地点、性质、规模、布局进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。运营期广帅项目产生的酸性废气应采用“车间密闭+生产线密闭+双侧槽边侧吸”收集后，与经密闭收集的危废贮存库废气共同引至 1 套“二级碱喷淋装置”处理后，通过 1 根 30 米高排气筒（DA001）排放；氰化氢废气应采用“车间密闭+生产线密闭+双侧槽边侧吸”收集至 1 套“二级碱喷淋吸收氧化装置”处理后，通过 1 根 30 米高排气筒（DA002）排放。废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢等应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 要求。

金辉卓越项目激光除锈、抛丸过程产生的颗粒物应通过设备密闭收集至布袋除尘器处理后，通过 1 根 30 米高排气筒（DA001）排放；镀锌酸性废气应采用“车间密闭+双侧槽边侧吸”收集后，与经整体密闭负压收集的危废贮存库废气共同引至 1 套“二级碱喷淋装置”处理后，通过 1 根 30 米高排气筒（DA002）排放。废气中氯化氢、氮氧化物等应满足《电镀污染物排放标准》表 5 要求，颗粒物应满足《大气

污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 要求。

厂界处氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢、颗粒物等应满足《大气污染物综合排放标准》表 2 要求。

项目施工期及运营期所使用（包括协议和租用）的柴油运输车辆和非道路移动机械应使用符合国家质量标准要求的油品及尿素，并符合国家相应排放阶段标准以及《沈阳市人民政府关于调整机动车及非道路移动机械低排放区的通告》要求；非道路移动机械应进行环保编码 登记并悬挂环保号牌或机身明显处喷涂环保号码。

（二）落实水环境保护措施。运营期广帅项目排放废水为含锌废水、含锡废水、含镍废水、含铜-氰废水、铝氧化废水、含氰废水、前处理废水、地面清洗废水、生活污水等；金辉卓越项目排放废水为含铬废水、含锌废水、地面清洗废水、前处理废水、生活污水等。生产废水均依托百岁产业园二期污水处理厂分质处理并分类回用，电镀废水均应采用明管管廊输送。其中含铬废水、含镍废水、前处理废水、综合废水及其他生产废水应分别通过单独管线排入园区污水处理厂各自处理单元进行处理。各类废水在接入园区主管线时应进行监测，确保满足园区污水处理厂设计收水水质指标，以上废水经园区污水处理厂处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）、《金属镀覆和化学覆盖工艺用水水质规范》（HB5472-91）标准后，含铬废水通过单独管线全部回用于本项目涉铬工序，不外排；非含铬废水通过单独管线部分回用于本项目非涉铬工序，其余部分

与经化粪池的生活污水共同通过市政管网排入沈阳近海经济区污水处理厂集中处理。

（三）落实噪声污染防治措施。运营期应采取选用低噪声设备、基础减振等措施，再经过建筑隔声和距离衰减后，厂界四周噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。运营期产生的电镀废渣、废槽液、废滤料、沾染化学品的废包装、废机油及含银废水等属危险废物，其中废槽液应整槽换排，即产即清，不在车间暂存；其余危废应经相应容器收集后，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设的危废贮存库内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置（待百岁产业园二期污水处理厂含银废水处理单元扩建并稳定运行后，含银废水应排入百岁产业园二期污水处理厂处理）。一般废包装物、除尘灰、废布袋、废钢丸应暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的一般工业固体废物暂存间内，按一般工业固体废物处理。生活垃圾应由环卫部门统一清运。

你单位应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规落实主体责任，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，严防高库容长期贮存。

项目应将车间厂房所在区域划分为重点防渗区，并按

照相关标准采取相应的防渗措施。

（五）落实防沙治沙措施。项目应合理设置施工范围和运输线路，减少对建设区域外的占用，避免对现有植被的破坏。禁止雨季施工，避免雨水直接冲刷裸露地面而造成水土流失。

（六）落实环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）项目建成运行后，应按照相关规范和标准要求开展自行监测，确保各类污染物稳定达标排放。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，按规定程序实施竣工环境保护验收，并将移动源纳入验收，竣工验收合格后方可投入使用。

四、《报告书》批准后，项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批本项目环境影响报告书；建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，需报我局重新审核。

五、请辽中生态环境分局负责项目环境保护监督管理工作。请市生态环境保护综合行政执法队督促落实。

沈阳市生态环境局

2026 年 8 月 14 日

抄送：沈阳市生态环境综合行政执法队、辽中生态环境分局

经办人：韩苏

共印 5 份