

沈环沈北查字〔2024〕30号

关于传奇电气（沈阳）有限公司干式套管生产线建设项目环境影响报告表的实质性审查意见

传奇电气（沈阳）有限公司：

我局对你单位报送的《传奇电气（沈阳）有限公司干式套管生产线建设项目环境影响报告表》和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查。审查意见如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 废气

项目运营期废气污染物主要为喷漆工序产生的 VOCs、苯系物、颗粒物，烘干工序产生的 VOCs、苯系物，涂耦合剂并预热工序产生的 VOCs、甲醇，注胶成型工序产生的 VOCs。

喷漆工序产生的废气在封闭喷漆房内负压收集，收集后引入干式漆雾过滤器、二级活性炭装置处理，经 1 根 23m 排

气筒（DA001）排放。

烘干工序、涂耦合剂并预热工序、注胶成型工序产生的废气，以及喷漆房内未被收集的喷漆废气均在封闭式玻璃罩内负压收集，收集后引入二级活性炭装置处理，经1根23m排气筒（DA002）排放。

根据“报告表”，有组织排放颗粒物、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，喷漆工序产生的VOCs、苯系物满足《工业涂装工序挥发性有机物排放控制标准》（DB21/3160-2019）要求，其他工序产生的VOCs满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求；厂界无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2及《工业涂装工序挥发性有机物排放控制标准》（DB21/3160-2019）表3要求。

本项目新增挥发性有机物总量控制指标为0.1743吨/年。

2. 废水

项目运营期无生产废水，排放的废水主要为生活废水。

生活废水经园区化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入蒲河北污水处理厂进行深度处理。

根据“报告表”，废水排放满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）要求。

3. 噪声

项目运营期噪声源主要为烘箱、注塑机和风机等。

项目通过采用低噪声设备、并采取减振、隔声等措施，

根据“报告表”，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4. 固体废物

项目运营期固体废物主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

一般工业固废主要为废包装材料及废边角料，外售综合利用。

危险废物主要为漆渣、废漆桶、废耦合剂桶、废过滤棉、废机油、废机油桶、废抹布、废手套及废活性炭，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、强化环境风险防范和环保设施安全生产，严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。

六、请沈北生态环境执法部门依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2024年11月19日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队沈北执法大队

经办人：刘艳

共印3份