

沈环大东查字〔2025〕1号

关于沈阳万嘉汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告表的实质性审查意见

沈阳万嘉汽车零部件有限公司：

我局对你单位报送的《沈阳万嘉汽车零部件有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 废气

项目运营期产生的废气主要包括清洗、湿式机加工工序产生的有机废气、焊接烟尘以及切割粉尘。

湿式机加工工序均在封闭设备中进行，产生的废气经设备自带管道收集至1套油雾净化器处理后，通过1根15米

高排气筒（DA002）排放；清洗、清洗剂蒸馏冷凝工序均在封闭一体化设备中进行，产生的废气经管道收集至1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；焊接烟尘通过焊接烟气净化器处理后排放；切割粉尘通过布袋除尘装置处理后排放。

废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A标准要求；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求。

2. 废水

项目运营期废水主要为锅炉排污水及生活污水。

锅炉排污水和生活污水进入化粪池后排入市政污水管网，最终进入虎石台南污水处理厂处理。

3. 噪声

运营期噪声主要来源于摇臂钻床、空压机、风机等设备运行产生的噪声。项目将产噪设备布置于封闭厂房内，通过选用低噪声设备、安装基础减振等措施，再经过建筑隔声和距离衰减后。项目夜间不生产，厂界昼间噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 固体废物

项目产生的固体废物废含油抹布、拖布及手套、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废切削液、

废切削液桶、碳氢清洗剂废液（含蒸馏废渣、蒸馏废油）、废拉伸油、废拉伸油桶、废布袋、除尘灰、边角料、金属屑、焊渣、不合格产品、生活垃圾等。

含油抹布、拖布及手套、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废切削液、废切削液桶、碳氢清洗剂废液（含蒸馏废渣、蒸馏废油）、废拉伸油、废拉伸油桶等均为危险废物，经相应容器收集后，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设的危险废物贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

废布袋、除尘灰、边角料、金属屑、焊渣、不合格产品等属于一般工业固体废物，经相应容器收集后，分类分区暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设的一般工业固体废物暂存间内，其中不合格品回用于生产，其他废物按照一般工业固体废物处置。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

5. 强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实罐区防渗地面、围堰等环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设

计，并定期做好环保设备设施安全风“严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险隐患排查。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、请大东生态环境执法部门依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2025 年 1 月 9 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队大东执法大队

经办人：刘剑南

共印 3 份