

沈环大东查字〔2025〕6号

关于流体工厂生产项目（重大变动）环境影响报告表的实质性审查意见

申雅密封件（沈阳）有限公司：

我局对你单位报送的《流体工厂生产项目（重大变动）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 废气

项目运营期产生的废气主要为成型炉有机废气、成型炉天然气燃烧废气、移印废气。

成型炉采用低氮燃烧技术，产生的有机废气和燃烧废气

经过 1 套二级活性炭装置进行处理；移印工序上方设置全包围型集气罩，产生的废气经 1 套二级活性炭装置处理；上述处理后的废气分别通过 1 根 15 米高排气筒（DA001、DA002）排放。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 标准要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）要求（颗粒物 30 毫克/立方米、氮氧化物 300 毫克/立方米、二氧化硫 200 毫克/立方米）。

厂界处非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 9 要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求。

2. 废水

项目无生产废水，生活污水经化粪池后，通过市政管网进入沈阳市朱尔屯污水处理厂集中处理。废水中化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮等均执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表 2 标准要求，pH 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 标准要求。

3. 噪声

项目噪声主要来自切管机、成型炉、空压机、弯管机、

风机等设备运行。项目通过采取选用低噪声设备，将产噪设备布置于厂房内，再经厂房隔声和距离衰减后，厂界四侧昼夜间噪声值均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4. 固体废物

项目运营期固体废物主要为废边角料、不合格产品、废机油、废机油桶、废含油抹布、废活性炭、废油墨桶、废稀释剂桶、废油墨抹布、废油墨及职工生活垃圾等。

废油墨桶、废稀释剂桶、废油墨抹布、废油墨、废机油、废机油桶、废含油抹布、废活性炭等均属于危险废物，经相应容器收集后，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设的危险废物贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

废边角料、不合格产品等均属于一般工业固体废物，经相应容器收集后，分类分区暂存于按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设的一般工业固体废物暂存间内，按照一般工业固体废物处置。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

5. 地下水

项目将危险废物贮存点所在区域划分为重点防渗区，将生产厂房、一般固体废物暂存间等所在区域划分为简单防渗

区，并按照相关标准采取相应的防渗措施。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、建设单位应强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。

六、请大东生态环境执法部门依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2025 年 5 月 13 日

抄 送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队大东执法大队

经办人：刘剑南

共印 3 份