

沈环新民查字〔2025〕11号

关于金风科技新民风电产业制造基地项目 （一期工程）环境影响报告表的实质性审查 意见

新民润玺诺新能源有限公司：

我局对你单位报送的《金风科技新民风电产业制造基地项目（一期工程）环境影响报告表》和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查。审查意见如下：

一、经实质性审查，你单位报送的环评报告表、承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常环境监督管理的依据。

二、项目应严格落实的污染防治措施

1. 落实大气污染防治措施

人工作业区清洗剂及乙醇擦拭、人工调漆及点补、粘胶过程中产生的废气经密闭集气间收集后通过集气间顶部管道进入“两级活性炭吸附（自带过滤棉）”装置处理，处理后的废气通过一根27m高排气筒（DA001）排放，废气中有组织非甲烷

总烃排放需满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）标准。

集气间未收集的废气为无组织排放，厂界处非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3标准限值；车间外或设施外非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3标准限值。

本项目设置两台0.8MW（折合1.14t/h）天然气锅炉，一用一备，经锅炉自带的低氮燃烧器处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的燃气锅炉大气污染物重点地区特别排放标准。

2、水污染防治保护措施

生活废水排入化粪池，与沉淀池（沉淀+澄清）处理后的锅炉排污废水暂由新民市普林特开发建设投资有限公司负责收集并运送至新民三达水务有限公司胡台污水处理厂进行处理达标后排放，远期通过管网排入规划的净瑞污水处理厂进行处理。

项目废水中pH排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其余污染物排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准。

3、噪声污染防治保护措施

项目运营期噪声主要来自桥式起重机、空压机、调压站、

水泵和风机运行时产生的噪声等。项目通过采用低噪声设备、将产噪设备均设置于封闭厂房内、采取基础减震等措施，再经建筑隔声和距离衰减后，厂界四周昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目夜间不生产。

4、固体废物污染防治措施

废毛刷/排刷、废乙醇包装、废涂料包装、废油脂类包装（废润滑脂/膏、润滑油、液压油、防锈油、导电膏等包装）、废胶类包装、废清洗剂包装、沾染危险物质的抹布和劳保用品、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废润滑油属于危险废物，收集后暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)建设的危废贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)等相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

沉淀池污泥、废木材、废塑料、废包装纸属于一般工业固体废物，分类分区暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的一般固体废物暂存区内，按照一般工业固体废物处置。生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并

尽快解决。

五、你单位应履行生态环境保护主体责任，严格落实各项环境污染治理、生态环境保护措施和防沙治沙等相关要求。

六、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

七、请新民市生态环境保护综合行政执法队依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2025 年 8 月 6 日

抄送：新民市生态环境保护综合行政执法队

经办人：王春艳

共印 5 份