

沈环新民查字〔2026〕5号

关于沈阳新高恒盛水泥制品有限公司建设 项目（重大变动）环境影响报告表的 实质性审查意见

沈阳新高恒盛水泥制品有限公司：

我局对你单位报送的《沈阳新高恒盛水泥制品有限公司建设项目（重大变动）环境影响报告表》（下称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查。审查意见如下：

一、经实质性审查

你单位报送的环评报告表、承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常环境监督管理的依据。

二、项目应严格落实的污染防治措施

1. 废气

项目原料碎石、河砂、钢筋在全封闭物料堆放站中存储，装卸、储存过程中设洒水车洒水抑尘后无组织排放；水泥由筒仓密闭式管道输送至搅拌机，碎石、河砂、钢筋物料由封

闭车辆输送至搅拌机配料仓；卸料、搅拌过程位于封闭车间内，搅拌机为封闭一体化封闭设备，配料仓与搅拌机之间运输皮带及搅拌机入料口封闭处理，配料仓卸料产生的废气在封闭的车间内经过洒水降尘后无组织排放；钢筋切割工序产生的粉尘通过移动式布袋除尘器自带的集气罩收集，布袋除尘器处理后无组织排放。厂界处颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含 2025 年修改单）表 3 中大气污染物无组织排放限值要求。

项目水泥储存于 9 座筒仓内，水泥存储抽料放空产生的颗粒物经各自仓顶除尘器处理后有组织排放，共设置 3 根 15m 高的排气筒 DA001、DA002、DA003，每 3 座筒仓废气合并后分别经 1 根 15m 高的排气筒排放。废气中颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含 2025 年修改单）中表 2 排放限值。

项目生物质蒸汽锅炉自带低氮燃烧技术，燃烧产生的废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由一根 30m 高排气筒（DA004）排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉标准要求。

2. 废水

项目无生产废水；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏；锅炉排污水经沉淀池处理后用于车间内洒水抑尘。

3. 噪声

项目通过采用低噪声设备、基础减振、筑隔声和距离衰减等措施，厂界南侧、北侧、东侧及西侧昼间、夜间噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。

4. 固体废物

废机油、废油桶及废油抹布、废手套等均属于危险废物，收集后暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设的危废贮存点内，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

除尘器收尘灰、落地灰、废布袋、废脱模剂包装、锅炉灰渣、废离子交换树脂、废包装材料、沉淀池沉渣等属于一般工业固废。仓顶及钢筋切割除尘器收尘灰及项目落地灰直接回用于生产；生物质燃料燃烧除尘器收尘灰、锅炉灰渣、废包装材料暂存于一般固废暂存间，外委综合利用。废布袋、废脱模剂包装、废离子交换树脂收集后由厂家回收；沉淀池沉渣存放于一般固废间内，定期委托处理。

生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》审批意见为准。

四、你单位应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

五、你单位应履行生态环境保护主体责任，严格落实各项环境污染治理、生态环境保护措施和防沙治沙等相关要求。

六、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急

预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

七、请新民市生态环境保护综合行政执法队依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2026 年 8 月 7 日

抄送：新民市生态环境保护综合行政执法队

经办人： 郝芯欣

共印 5 份