

沈环和平查字〔2026〕4号

关于延边延农动物医院有限公司沈阳分公司 项目生态环境影响报告表实质性审查意见

延边延农动物医院有限公司沈阳分公司：

我局对你单位报送的《延边延农动物医院有限公司沈阳分公司项目生态环境影响报告表》（下称《报告表》）和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质性审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，生态环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常环境监督管理的依据。

二、减缓项目建设生态环境影响的主要措施

1、落实大气污染防治措施

项目运营期废气包括宠物自身及排泄物（粪便、尿液）散发的异味、污水处理设施产生的少量恶臭气体和危废暂存点产生的恶臭气体，主要污染物为臭气浓度。根据《报告表》，营业时门窗日常关闭，通过空调系统自带的换气功能加

强室内外空气交换；住院病房内设置猫砂托盘、尿垫用于收集动物粪便，粪便经消石灰拌和后及时装入专用密封袋封装，由专人定期清运处置，每日喷洒生物除臭剂；污水处理设施采用一体化设备，密闭设计，定期消毒和喷洒生物除臭剂；危废贮存点由专人每天喷洒生物除臭剂，并对危废做好密封、消毒和清运工作。项目废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值。

2、落实水污染防治措施

项目运营期废水包括地面清洁废水、动物诊疗废水、动物手术废水和高压蒸汽灭菌锅废水，经污水处理设施处理后与生活污水一同排入小区化粪池，最终通过市政管网排入沈水湾污水处理厂集中处置。污水处理设施处地面设置重点防渗并定期检查。根据《报告表》，本项目排放废水中污染物 pH 值、COD_{cr}、BOD₅、SS、粪大肠菌群数、总余氯参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值；总磷、氨氮执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 中相应的标准限值。

3、落实噪声污染防治措施

项目运营期室外噪声源主要为空调外机，室内噪声源主要为医疗设备运行噪声、污水处理设施运行噪声、动物偶发噪声等。空调外机采取基础减震、加装隔声罩形式进行降噪；室内噪声源选取低噪设备，合理布局，隔声减振，污水处理设施下加减震垫；二楼住院部、VIP 室棚顶设置 15cm 隔声

棉，以减少对上部居民的影响。根据《报告表》，本项目正常运营情况下，南、西、北三侧厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4 类标准，东侧厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准。

4、落实固体废物污染防治措施

项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、动物毛发（消毒后）、废猫砂、尿垫（消毒后）、动物粪便（消毒后）、医疗废物、污水处理装置废滤网及过滤废物（消毒后）、病死动物等。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一清运处理；废包装材料、动物毛发（消毒后）集中收集，存放于一般固废暂存处，由环卫部门定期清运；动物粪便采取猫砂托盘、尿垫收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封存放于一般固废暂存处，由环卫部门定期清运；感染性废物、化学性废物、病理性废物、损伤性废物以及药物性废物等医疗废物均属于危险废物，分类收集于医疗废物包装袋中，暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置；污水处理设施废滤网及过滤废物经消毒杀菌达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 的要求后，暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置；病死动物严格按照《中华人民共和国动物防疫法》及《病死及死因不明动物处置办法（试行）》处置，发现病死或死因不明动物时立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作，将病死动物暂存于危险废物贮存点内（冰箱）。

三、本项目总量控制指标以《建设项目主要污染物总量指标备案表》审批意见为准。

四、你单位应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、你单位应按照相关法律法规规定，做好建设期和运营期各项污染防治工作，并接受监督检查。请沈阳市生态环境保护综合行政执法队和平执法大队依据环评批复和实质性审查意见加强日常环境管理。

沈阳市生态环境局

2026 年 9 月 17 日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队和平执法大队

经办人：何为

共印 3 份