沈环辽中查字〔2026〕10号

关于沈阳市圣洋食品有限公司建设项目生态环境影响报告表的实质性审查意见

沈阳市圣洋食品有限公司：

我局对你单位报送的《沈阳市圣洋食品有限公司建设项目生态环境影响报告表》和《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》等相关报批申请材料进行实质审查，现将对该《报告表》及承诺审查意见明确如下：

一、经实质性审查，你单位报送的承诺书内容真实、与实际情况相符，环境影响报告表编制符合标准规范、内容全面、结论总体可信，可以作为落实污染防治措施、实施日常监督管理的依据。

二、减缓项目建设环境影响的主要措施

1、落实大气污染防治措施

项目废气主要为和面投料粉尘、鸡蛋预处理和制馅油烟废气、车间异味、制冷剂、食堂油烟。

项目和面投料粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器进行处理，经处理后的粉尘于1根15米高排气筒排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。鸡蛋预处理及制馅油烟经油烟净化器处理后与经餐饮油烟净化器处理后的餐饮油烟汇总至一根出口高出建筑屋面的排气筒排放，油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行）》（GB18483-2001）中表2标准。

项目通过车间密闭、原辅料密闭贮存、车间机械通风，污水处理间定期喷洒除臭剂。项目制冷剂位于制冷设备内部，制冷系统采用全密闭设计，项目运营过程中，企业加强管理、规范操作，加强制冷系统设备维护管理，设备维修、报废时委托有资质单位回收或充装制冷剂。厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织监控浓度限值要求，臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。

项目施工期和运营期所使用（包括协议和租用）的柴油运输车辆和非道路移动机械要使用符合国家质量标准要求的油品及尿素。柴油运输车辆要达到国三以上排放阶段标准，并符合《沈阳市人民政府关于调整机动车及非道路移动机械低排放区的通告》要求。非道路移动机械要达到国二及以上排放阶段标准。非

道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂环保号牌或机身明显处喷涂环保号码。将移动源纳入项目竣工环境保护自主验收内容。

2、落实水环境污染防治措施

项目废水主要为生活污水、原料处理废水、设备和地面清洗废水、餐饮废水及实验室清洗容器废水。

生活污水、生产废水及餐饮废水经厂区化粪池汇总暂存后通过厂区新建污水处理设施处理后暂存清水暂存罐，定期经罐车拉运至沈阳辽中经济开发区污水处理厂外排污井，汇入沈阳辽中经济开发区污水处理厂处理。实验室清洗容器废水收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位回收处理。本项目生产废水及餐饮废水经隔油池及絮凝沉淀池处理后的废水执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）及沈阳辽中经济开发区污水处理厂接受协议标准限值要求。

3、落实噪声污染防治措施

项目运营期主要为风机、和面机、炒锅等设备噪声。

项目噪声经距离衰减、设置减振措施等后，厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类区标准。

4、落实固体废物污染防治措施

项目运营期固体废物主要为生活垃圾、除尘器除尘灰、废包装材料、废蔬菜及边角料、废肉类及边角料、隔油纸包装物、废豆油桶、金检不合格品、实验检测不合格品、絮凝沉淀池污泥、废机油、废布袋、实验室废培养基及一次性检测耗材、实验室清洗容器废水、废机油桶及含油抹布等。

除尘器除尘灰、废包装材料、隔油纸包装物、废豆油桶、废蔬菜及边角料、废肉类及边角料、金检不合格品、实验检测不合格品收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售综合利用。废布袋交由有利用、处置能力的企业依法依规进行利用处置，厂区内不贮存。絮凝沉淀池污泥定期委托具备相应处置资质单位处置。一般工业固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

废机油、废机油桶、含油抹布、实验室清洗容器废水暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位回收处理，实验室废培养基及一次性检测耗材经手提式压力蒸汽灭菌器灭菌后，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾由环卫部门统一清运。

生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

5、落实地下水污染防治措施

项目采取分区防渗措施，危废贮存点、化粪池3个、污水处理间、清水暂存罐等划分为重点防渗区，生产厂房地面、一般工业固体废物暂存处、成品冷库、原料冷库、外包装库、原料暂存库、实验室、厨房及餐厅划分为一般防渗区，办公区、会议室、门卫、厂区其余位置简单防渗。

6、落实沙尘防治措施

项目施工时合理安排工期，当施工遇强风及沙尘暴天气时，及时停止施工；施工过程中对临时开挖土方采用防尘网进行苫盖；施工结束后，及时进行路面恢复，减少对土地沙化的影响，通过路面硬化措施，逐步恢复生态平衡。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实罐区防渗地面、围堰等环境风险防范措施，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查。

四、本项目总量控制指标以《建设项目污染物总量确认书》

审批意见为准。

五、你单位应严格落实报告表提出的各项防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

六、请辽中生态环境执法部门依据批复和实质性审查意见加强日常环境管理。请市生态环境行政综合执法队督促落实。

沈阳市生态环境局

2026 年 10 月 19 日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队辽中执法大队

经办人：郭旭　　共印 3 份